

Catelli S. Caterina

RE. DE'

di Carlo Sasseti e Paola Gatto s.n.c.

Restauro Conservativo Superfici Dipinte



Lucca, 4 giugno 2007

Spett.le Ente n.p.

Parrocchia di S. Caterina dei domenicani

LIVORNO

Relazione tecnica e valutazione economica preliminare per la realizzazione dell'impianto decorativo dipinto della volta del coro della Chiesa di Santa Caterina di Livorno

Premessa

Una piccola campagna di saggi eseguita sulle pareti del coro durante lo smontaggio della Tavola del Vasari (1997) indirizzò la Soprintendenza per i BAAAS di Pisa ad eseguire i lavori di descialbo (2001-2002). La rimozione della ridipintura moderna ha riportato alla luce una vasta e leggibile superficie dipinta agevolmente riconosciuta come opera del decoratore livornese Pietro Calamai, e per le poche tracce figurate, del pittore Cesare Maffei.

Sorprendente è stato invece ritrovare un importante lacerto sulla volta della cui decorazione, anch'essa opera dei due artisti, si dava per certa la totale scomparsa.

Nel corso di questo anno 2007, si sta finalmente realizzando il recupero pittorico della decorazione delle pareti la reintegrazione pittorica del lacerto della volta. Sulla base della buona leggibilità scaturita dalla reintegrazione dei decori e del desunto sviluppo dell'impianto decorativo delle partiture, la Direttrice dei Lavori, dott.ssa Teresa Lazzarini, ha proposto la ricostruzione dello schema decorativo delle corniciature e delle decorazioni floreali, ripetibili simmetricamente, sulla parte della volta a botte. Come già sperimentato da questa ditta sulle pitture della cupola della Chiesa, la ricostruzione sarà eseguita unicamente sulla base dei disegni noti e simmetrici senza alcuna interpretazione libera o ispirata. Attualmente, secondo quanto stabilito in prima analisi, la volta risulta interamente bonificata, intonacata e pronta per essere trattata pittoricamente.

Un intervento simile, di misura ridotta ma anch'esso non computato nel primo progetto, dovrà essere realizzato per il superstite decoro superiore della grande cornice della parete di fondo (area perimetrale del sito della tavola).

Il completamento decorativo dell'intera superficie della volta e del decoro della parete di fondo, da eseguire secondo il seguente schema crono/operativo, comporterà un maggior costo dei lavori e di conseguenza, un misurato prolungamento dei lavori.

L'operazione richiede:

- Realizzazione di cartoni per la riproduzione dei decori floreali
- Stesura del disegno di partitura e delle cornici
- Stesura del disegno delle decorazioni floreali e ornamentali
- Preparazione delle tinte
- Realizzazione dell'opera nel totale rispetto delle parti, del disegno e delle tonalità originali.

Ordinarie opere di preparazione del cantiere, di revisione delle superfici etc

Il costo complessivo dell'aumento dei lavori si aggira intorno ai **12.000,00** euro IVA inclusa

Cordiali saluti

La ditta