

DIMITRIOS KAZANTJIS  
Conservazione e Restauro  
di Opere d'Arte  
Via Ugo Foscolo, 57  
55044 Marina di Pietrasanta (LU)  
Tel. 0584-24490  
Cell. 339-1765977  
e-mail: [kazantjis@interfree.it](mailto:kazantjis@interfree.it)

Parrocchia Santi Quirico e Giulitta  
Barbarasco di Tresana (MS)

**OGGETTO:** MASSA-AULLA-Chiesa Santi Quirico e Giulitta-**porta interna** di sacrestia a due ante-piano di lavoro e preventivo per il restauro.

Marina di Pietrasanta, 14 ottobre 2002

## PORTA SACRESTIA

Dimensioni: m. 2,00x0,95

**Piano di lavoro e costo analitico della manodopera per singole operazioni e del materiale.**

### **1) disinfestazione, ore 2**

#### **materiale:**

white spirit, lt. 9

olio paglierino, lt. 1

insetticida, lt. 0,2

varie

### **2) pulitura, ore 10**

#### **materiale:**

sverniciatore, lt. 5:

lana d'acciaio, Kg. 4

solventi, a corpo

materiale di consumo

### **3) consolidamento interstrutturale, ore 4**

#### **materiale:**

diluyente nitro , lt. 5

Paraloid B72, Kg. 0,5

### **4) risarcimento ligneo e stabilizzazione strutturale, ore 16**

#### **materiale:**

legno massello e lamellare, cavicchi, a corpo

adesivi, materiale differenziato, a corpo

### **5) ferrature, ore 1 :**

### **6) stuccature, ore 6**

#### **materiale:**

Araldit SV 427, Kg. 0,5

Indurente HV 427, Kg. 0,5

alcol denaturato 90°, lt. 2

garze non sterili, Kg. 0,3 :

guantini monouso, pz. 30

7) integrazione cromatica e protezione finale a cera, ore 8

**materiale:**

mordenti, cere, varie, a corpo

8) **documentazione fotografica:** stampe B/N e a colori, DIA  
color in numero esauriente e relazione dettagliata sul lavoro svolto.

Costo complessivo manodopera

Costo complessivo materiale

**IMPORTO**

Imposta (aliquota IVA 20%)

**TOTALE (IVA inclusa)**

*Spicakelli & C. s.p.a.*

