

5/10/2001?

FRONTESPIZIO

# MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

Istituto: SOPRINTENDENZA PER I BENI  
AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI  
PER LE PROVINCIE DI  
PISA, LUCCA, LIVORNO, MASSA CARRARA

## PERIZIA DI SPESA N°

### PRONTO INTERVENTO

( Riassuntiva del computo metrico a stima del )

Per i lavori di: PI - PISA - PALAZZO REALE. RESTAURO DI UNA RIBALTA IN NOCE,  
N° 2 SPECCHIERE INTAGLIATE, LACCATE E DORATE; N° 8 APPLIQUE.

di Proprietà: STATALE

nel Comune di: PISA PROV. PI

da eseguirsi in: (COTTIMO FIDUCIARIO)

Spesa prevista in Lit. 37.000.000

(diconsi £. Trentasettemilioni)

Pisa . Li

IL PROGETTISTA  
Dott. Mariagiulia BURRESI

Assistente  
Roberto BELLANI

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO  
Dott. Arch. Guglielmo Maria MALCHIODI

PRONTO INTERVENTO SU ARREDI LIGNEI - PALAZZO REALE - PI - ELENCO OPERE :

Ribalta in noce sec. XVIII

N° 2 Specchiere intagliate. Laccate e dorate.

N° 8 Applique dorati.

N°O.	E. P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Q.	PREZZO UNITARIO	c.d.	COSTO TOTALE
1	1	<b>RIBALTA IN NOCE</b>					
		Operazioni previste:					
		Operazioni previste:					
		Disinfestazione in camera a gas					
		Consolidamento con paraloid B/72					
		in percentuale. Verifica della					
		falegnameria strutturale.					
		Incollaggio delle decoesioni con					
		ricostruzione delle parti mancanti					
		o rimosse perchè non più recuperabili					
		con legno della stessa essenza.					
		Pulitura della superficie da					
		vecchie vernici oleose con decapant					
		neutro. Pulitura della superficie					
		originale con solventi idonei non					
		reattivi. Rimozione delle vecchie					
		stucature. rifacimento di nuove					
		stucature, ripresa del colore a					
		legno delle parti rifatte con più					
		mani di mordente.					
		Patinatura e lucidatura finale a	ore	400	40.000	1	16.000.000
		cera.					
2	2	<b>N° 2 SPECCHIERE LACCATE E DORATE E INTAGLIATE.</b>					
		Operazioni previste:					
		Disinfestazione in camera a gas					
		Consolidamento con paraloid B/72					
		in percentuale. Verifica della					
		falegnameria strutturale.					
		Incollaggio delle decoesioni con					
		ricostruzione degli intagli man-					
		canti mancanti con legno della					
		stessa essenza.					
		Pulitura delle superfici dorate e					
		laccate da vecchie vernici con					
		solventi idonei non reattivi.					
		Rimozione delle vecchie stucature.					
		rifacimento di nuove stucature,					
		consolidamento dei sollevamenti					
		di oro e della preparazione,					
		ridoratura e laccatura delle parti					
		ricostruite. Patinatura e lucidatura					
		finale a cera.	ore	200	40.000		8.000.000
3	3	<b>N° 8 APPLIQUE DORATI.</b>					
		Operazioni previste:					
		Disinfestazione in camera a gas					
		Consolidamento con paraloid B/72					

1/2

OK

		in percentuale. Verifica della falegnameria strutturale.								
		Incollaggio delle decoesioni con ricostruzione delle parti mancanti con legno della stessa essenza.								
		Pulitura delle superfici dorate e da vecchie vernici con solventi idonei non reattivi. Rimozione delle vecchie stucature. Rifacimento di nuove stucature,								
		consolidamento dei sollevamenti di oro e della preparazione, ridoratura delle parti ricostruite.								
		Patinatura e lucidatura finale a cera. Ricostruzione delle candele in vetro mancanti e rifacimento della parte elettrica.	ore	100	40.000				4.000.000	
4	4	Materiali :			a corpo				2.000.000	
		<b>TOTALE LAVORO</b>							<b>30.000.000</b>	
5	5	Documentazione fotografica consistente in diapositive colore.	n°	31	15.000				465.000	
		<b>TOTALE LAVORO + DIAP.</b>							<b>30.465.000</b>	
		<b>I.V.A. 20%</b>							<b>6.093.000</b>	
		<b>TOTALE</b>							<b>36.558.000</b>	
		<b>Progettaz. interna definitiva</b>								
		<b>o eseguita art. 17 c.3 e art. 18</b>								
		<b>c. 1 legge 109/94</b>		<b>1,5%</b>	<b>30.000.000</b>				<b>450.000</b>	
		<b>Sommano</b>							<b>37.008.000</b>	
		<b>Arr. -</b>							<b>8.000</b>	
		<b>TOTALE PERIZIA</b>							<b>37.000.000</b>	

12