

COPERTINA FAX

A:	Dottoressa Talucci	DA:	Francesca Attardo
SOCIETA':	Francesca Attardo - Restauro e Conservazione	DATA:	17/05/04
FAX:	0586 820519	PAGINE INCLUSA LA COPERTINA	3
OGG:	Preventivo Monumento a Ferdinando III		

URGENTE DA APPROVARE RICHIESTI COMMENTI RISPOSTA NECESSARIA DA INOLTARE

NOTE/COMMENTI

Gentile Dottoressa Talucci,

Come da accordi telefonici provvedo a spedirle il preventivo per il restauro conservativo del Monumento a Ferdinando III in Livorno.

In attesa di sue buone nuove cordialmente la saluto,

Francesca Attardo



Francesca Attardo

RESTAURO E CONSERVAZIONE

Preventivo dei costi per il restauro
conservativo del
Monumento a Ferdinando III
Piazza della Repubblica - Livorno

Progetto d'intervento sul monumento:

- Documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo l'intervento conservativo.
- Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spatole, aspiratori
- Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano) con acqua usando spruzzatori, pennelli, spugne.
- Preconsolidamento della superficie mediante impregnazione propedeutica alle operazioni di pulitura usando silicato d'otile o resina acrilica in soluzione.
- Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore (evidenti sul pilastro di sostegno della scultura principale).
- Rimozione delle vernici mediante applicazione di solventi organici e/o inorganici mediante compresse imbevute e applicazioni puntuali a pennello (diffuse su tutta la superficie).
- Rimozione e assorbimento di ossidi di rame mediante sostanze complessanti a tampone o a pennello (su pannelli con lettere in lega metallica).
- Estrazione di sali solubili mediante applicazione di compresse assorbenti (sepiolite e polpa di cellulosa con acqua demineralizzata): probabilmente sul lato posteriore del monumento.
- Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere o strati carbonatati mediante applicazione di compresse assorbenti imbevute di soluzioni di carbonato d'ammonio a concentrazione e tempi di applicazione variabili e successiva rimozione meccanica mediante pennelli e bisturi.
- Stuccatura con malta in tono con la superficie da trattare per colorazione e granulometria.
- Protezione superficiale per rallentare il degrado da concordare con la D.L.



Il preventivo è comprensivo del compenso relativo all'uso e consumo degli utensili, delle attrezzature in genere occorrenti, della fornitura dei materiali d'impiego.

Sistemazione dell'area di cantiere, fornitura dei ponteggi, impianto elettrico, allacciamento acqua, smaltimento dei rifiuti, POS e sicurezza, cartello di cantiere saranno subappaltati dalla sottoscritta alla ditta Restauro Italia S.R.L. con sede in Capezzano Pianore (LU) - Via del Commercio n.10.

Costo totale di [] € esclusa IVA di legge.

L'intervento, si prevede, potrà avere la durata di quattro mesi circa.