

PREVENTIVO DI SPESA PER IL RESTAURO DI ALCUNE LASTRE PAVIMENTALI DEL PODIO PROSPICIENTE  
LA CHIESA DI S.GIOVANNI (LU)

**DESCRIZIONE :**

Cinque delle lastre costituenti il pavimento del podio della chiesa risultano rotte in più frammenti alcuni dei quali mancanti. I frammenti pur in distacco sono per la maggior parte attualmente nella loro collocazione originaria. Una delle lastre è quasi completamente erosa e ha perso buona parte del suo spessore originario.

**INTERVENTO PREVISTO :**

1. mappatura dei frammenti distaccati e loro rimozione per permetterne la pulitura
2. lavaggio delle superfici di contatto con soluzione acquosa di benzalconio cloruro ( 10% )
3. incollaggio dei frammenti con resina epossidica in pasta
4. integrazione delle lacune esistenti con malta epossidica caricata con polvere di marmo
5. stuccatura delle fessurazioni con malta a base di calce Lafarge, polvere di marmo e terre colorate
6. rimozione o assottigliamento di ciò che resta della lastra erosa onde preparare un piano di allettamento
7. sostituzione della lastra con altra dello stesso calcare o analogo

**COSTO DELL'INTERVENTO  
+I.V.A.**

€ 1.500,00

Dal presente preventivo sono esclusi i costi di allestimento del cantiere e di allaccio e fornitura idrica ed elettrica.

Distinti saluti  
Massimo Moretti

